

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โรงอาหารแบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

จังหวัด กำแพงเพชร

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		-		-	-	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		-		-	-	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		-		-	-	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				-		-	-	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โรงอาหารแบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

จังหวัด

กำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราาย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)	80	ลบ.ม.						
	- ทราายหยาบรองกันฐานราก	5	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	10	ลบ.ม.						
	- ทราายถมปรับระดับ	12	ลบ.ม.						
	รวมงานข้อ 1.1								
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	83	ตัน						
	- เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด Ø 0.15 x 3.00 เมตร	132	ตัน						
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	83	ตัน						
	รวมงานข้อ 1.2								
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 2 ชั้น	3,045	ลบ.ฟ.						
	- ไม้คร่าว	1,305	ลบ.ฟ.						
	- ไม้ค้ำยัน	400	ตัน						
	- ตะปูขนาดต่างๆ	1,088	กก.						
	- ค่าแรงไม้แบบ	4,350	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 1.3								

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โรงอาหารแบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

จังหวัด

กำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. / 210 กก./ตร.ชม.	490	ลบ.ม.						
	รวมงานข้อ 1.4								
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	9.20	ตัน						
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	2.40	ตัน						
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 12 มม.	4.70	ตัน						
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 15 มม.	8.40	ตัน						
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 19 มม.	10.70	ตัน						
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 25 มม.	24.60	ตัน						
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 Ø 12 มม.	2.30	ตัน						
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 Ø 16 มม.	0.20	ตัน						
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 Ø 20 มม.	0.80	ตัน						
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	1,890	กก.						
	รวมงานข้อ 1.5								
	1.6 งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัย 500 กก./ตร.ม.	956	ตร.ม.						
	- พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.	822	ตร.ม.						
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	1,778	ตร.ม.						
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.25 # เมตร	1,778	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 1.6								

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โรงอาหารแบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

จังหวัด

กำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กรางน้ำ 150 x 75 x 6.0 มม.	72	ท่อน						
	- เหล็กรางน้ำ 150 x 50 x 4.5 มม.	72	ท่อน						
	- เหล็กรางน้ำ 100 x 50 x 3.2 มม.	16	ท่อน						
	- เหล็กรางน้ำ 80 x 40 x 2.3 มม. หรือ 75x45x3.2 มม.	126	ท่อน						
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	183	ท่อน						
	- เหล็กแผ่น 4'x8'x9 มม.	2	แผ่น						
	- เหล็กแผ่น 4'x8'x6 มม.	1	แผ่น						
	- เหล็กแผ่น 4'x8'x4 มม.	3	แผ่น						
	- น๊อตเหล็ก Ø 3/4" ยาว 0.30 เมตร	96	ตัว						
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	584	ตร.ม.						
	- ทาสีน้ำมันโครงหลังคา	584	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 1.7								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม						

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โรงอาหารแบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

จังหวัด

กำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม. ทน 5 มม.(สีต่างๆ)	2,230	แผ่น						
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม. ทน 5 มม.สีซีเมนต์	144	ตร.ม.						
	- กระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ 0.50x1.20 เมตร	16	แผ่น						
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่สีต่างๆ	105	แผ่น						
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์	75	แผ่น						
	- น๊อตยึดกระเบื้อง	2,675	ตร.ม.						
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	977	เมตร						
	- แผ่นกันความร้อนอลูมิเนียมพอยล์ 2 ด้าน	960	ตร.ม.						
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" x 8"	80	ตร.ม.						
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" x 10"	32	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.1								
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง	240	ตร.ม.						
	- บัวฝ้าเพดาน 1/2"x2"	290	เมตร						
	- ทาสีน้ำอะครีลิค 100 % ฝ้าเพดาน	240	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.2								

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โรงอาหารแบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

จังหวัด

กำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.3 งานพื้น								
	- ผิวพื้นขัดมันเรียบ	903	ตร.ม.						
	- พื้นขัดมันเรียบผสมสี	268	ตร.ม.						
	- พื้นขัดหยาบ	160	ตร.ม.						
	- พื้นขัดมันเรียบทาสี (สนามกีฬา)	640	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องโมเสค	16	ตร.ม.						
	- พื้นไม้เนื้อแข็งวางบนตงไม้เนื้อแข็ง	44	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.3								
	2.4 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น (อิฐก่อสร้างสามัญ)	135	ตร.ม.						
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	245	ตร.ม.						
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น (เต็มหน้าคาน)	117	ตร.ม.						
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝนลื่นคู่	273	ตร.ม.						
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. 2 ด้าน โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	10	ตร.ม.						
	- ผนังไม้อัดยาง หนา 10 มม. 2 ด้าน โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	14	ตร.ม.						
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ	191	ตร.ม.						
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผา	40	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.4								
	2.5 งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1"x4"	75	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.5								

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โรงอาหารแบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

จังหวัด

กำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	1,418	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.6								
	2.7 งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์	6	ชุด						
	- ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด						
	- ประตู ป.3 (เหล็กม้วน) พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด						
	- ประตู ป.4 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด						
	- ประตู ป.5 พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด						
	- ประตู ป.6 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด						
	- หน้าต่าง น.1 พร้อมอุปกรณ์ และเหล็กตัด	2	ชุด						
	- หน้าต่าง น.2 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด						
	- หน้าต่าง น.3 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด						
	- ช่องแสง + เหล็กตัด	16	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.7								
	2.8 งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดมีแถบยางกันลื่น	60	เมตร						
	- ราวบันได ค.ส.ล. ลูกกรงบันได ค.ส.ล.	30	เมตร						
	- บันไดเหล็ก	2	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.8								

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โรงอาหารแบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

จังหวัด

กำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งยองแบบราดน้ำ มีฐาน (สี)	3	ชุด						
	- โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้ำแบบกด (สี)	4	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน (สี)	3	ชุด						
	- อ่างซิงค์อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์	14	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (สี)	3	อัน						
	- กระจกเงาของอ่างล้างหน้า	3	บาน						
	- หิ้งวางของอ่างล้างหน้า	3	อัน						
	- ก๊อกน้ำชุบโครเมียม	6	อัน						
	- ถ้วยตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	3	อัน						
	- แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดมีรู ขนาด Ø 4"	9	อัน						
	รวมงานข้อ 2.9								
2.10	งานทาสี								
	- สีฟันซีเมนต์ทรายผิวด้าน	1,180	ตร.ม.						
	- ทาสีน้ำอะครีลิค	5,670	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.10								
2.11	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.11								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม						

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โรงอาหารแบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

จังหวัด

กำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	3.1 งานเดินท่อโสโครก								
	- เดินท่อส้วม	3	จุด						
	- เดินท่อปัสสาวะ	4	จุด						
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3	จุด						
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างซิงค์อเนกประสงค์	14	จุด						
	- เดินท่อรูน้ำทิ้ง	3	จุด						
	รวมงานข้อ 3.1								
	3.2 งานเดินท่อน้ำดี								
	- เดินท่อน้ำปัสสาวะ	4	จุด						
	- เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า	3	จุด						
	- เดินท่อก๊อกน้ำ	6	จุด						
	- เดินท่อน้ำอ่างซิงค์อเนกประสงค์	14	จุด						
	รวมงานข้อ 3.2								
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- บ่อเกรอะ-บ่อซึม (ตามแบบ)	1	ชุด						
	- บ่อซึมน้ำทิ้ง	1	ชุด						
	- งานเดินท่อน้ำฝนพีวีซี Ø 4" ชั้น 13.5	1	ท่อน						
	- งานเดินท่อน้ำฝนพีวีซี Ø 3" ชั้น 13.5	1	ท่อน						
	รวมงานข้อ 3.3								
	3.4 งานระบบดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	6	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.4								
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม						

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โรงอาหารแบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

จังหวัด

กำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 2x36 W.	95	ชุด						
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 1x32 W.	9	ชุด						
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 36 W.	14	ชุด						
	- โคมไฟฮาโลเจน	8	ชุด						
	- ไฟกิ่งพร้อมหลอด	16	ชุด						
	- ไทลสปอร์ตไลท์หน้าเวที	7	ชุด						
	รวมงานข้อ 4.1								
	4.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว	43	ชุด						
	- เต้ารับเดี่ยว (ปลั๊ก)	46	ชุด						
	รวมงานข้อ 4.2								
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	135	จุด						
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	43	จุด						
	- เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก	46	จุด						
	รวมงานข้อ 4.3								

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โรงอาหารแบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

จังหวัด

กำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1								
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	รวมงานข้อ 5.2								
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม						
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1								
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2								
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม						
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1								
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2								
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม						

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โรงอาหารแบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

จังหวัด

กำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่								
	รวมงานข้อ 1.1								
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำทั้งหมด		รวม						
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	2.1 งานเวทีห้องประชุม								
	รวมงานข้อ 2.1								
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด		รวม						

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โรงอาหารแบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

จังหวัด

กำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์								
	1.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	รวมงานข้อ 1.1								
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด		รวม						
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	2.1 งานรั้ว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า								
	รวมงานข้อ 2.1								
	รวมค่างานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆทั้งหมด		รวม						